

**Türkiye Cumhuriyeti**  
**İstanbul Valiliği**  
**İstanbul Proje Koordinasyon Birimi**  
**(İPKB)**

**İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)**

**EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ**  
**(AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-01)**

**ZEYİLNAME No: 4**

Bu zeyilnamenin hükümleri, ihale dökümanında yer alan; İdare'den kaynaklanan veya ihale öncesi Teklif Sahipleri tarafından yazılı olarak İdare'ye yöneltilen sorulardan ortaya çıkan değişen durumlar veya eklenen bilgilerden dolayı değiştirilmesi veya yeniden düzenlenmesi gereken hükümlerdir. İhale dökümanı aşağıda görüldüğü gibi değiştirilmiştir.

Zeyilname No.	İhale Dokümanı Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal madde)	Değişik Hali
2		Üsküdar Kandilli İ.Ö.O., Ümraniye Sıdika Doğruöz İş Eğt. Merkezi, Üsküdar Lisesi Pansiyon Binası Mimari Uygulama Projeleri	PLAN NOTLARI 1- TÜM DIŞ CEPHE KAPLAMASI Y.19.055/004 POZUNA UYGUN OLARAK MANTOLAMA YAPILACAK VE Y.25.004/05 POZUNA UYGUN BOYANACAKTIR. (ALL EXTERIOR FACADE WILL BE THERMAL JACKETED ACCORDING TO Y.19.055/004 AND PAINTED ACCORDING TO Y.25.004/05) ibaresi	PLAN NOTLARI 1- TÜM DIŞ CEPHELERDE PROJEDE BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE Y.19.055/004 POZUNA UYGUN OLARAK MANTOLAMA YAPILACAK VEYA Y.27.562/014 POZUNA UYGUN OLARAK YALITIM SIVASI YAPILACAKTIR VE Y.25.004/05 POZUNA UYGUN OLARAK BOYANACAKTIR. (ACCORDING TO APPLICATION PROJECT, ALL EXTERIOR FACADE WILL BE THERMAL JACKETED ACCORDING TO Y.19.055/004 OR WILL BE INSULATION PLASTER ACCORDING TO Y.27.562/014 AND PAINTED ACCORDING TO Y.25.004/05) olarak revize edilmiştir.
2		Ümraniye Sıdika Doğruöz İş Eğt. Merkezi Mimari Uygulama Projeleri	PLAN NOTLARI 6- TÜM DIŞ CEPHE ZEMİN KATTA ±0.00 KOTUNDAN h:150 cm YÜKSEKLİĞİNE KADAR Y.26.020/121A POZUNA UYGUN AÇIK RENK TRAVERTEN İLE MEKANİK MONTAJ YAPILARAK KAPLANACAKTIR. ZEMİNDE KOT FARKI VAR İSE TRAVERTEN KORNİŞ KOTU SABİT TUTULACAKTIR.	6- İPKB-10/01 POZUNA UYGUN OLARAK MANTOLAMA YAPILAN CEPHELERDE ZEMİN KATTA ±0.00 KOTUNDAN h:150 cm YÜKSEKLİĞİNE KADAR İPKB-10/02 POZUNA UYGUN AÇIK RENK TRAVERTEN İLE KAPLANACAKTIR. ZEMİNDE KOT FARKI VAR İSE TRAVERTEN KORNİŞ KOTU SABİT TUTULACAKTIR. YALITIM SIVASI UYGULANAN

			(ALL EXTERIOR GROUND FLOOR FACADE WILL BE CLADDED BY TRAVERTINE FROM EL. +0.00 UP TO HEIGHT=150 CM ACCORDING TO Y.26.020/121A MECHANICAL ASSEMBLY. IF THERE IS AN ELEVATION DIFFERENCE ON THE GROUND, TOP LEVEL OF TRAVERTINE SHALL BE KEPT AS FIXED.) ibaresi	CEPHELERDE TRAVERTEN KAPLAMA YAPILMAYACAKTIR. (THE EXTERIOR GROUND FLOOR FACADES THAT WILL BE THERMAL INSULATION ACCORDING TO IPKB-10/01, WILL BE CLADDED BY TRAVERTINE FROM EL. +0.00 UP TO HEIGHT=150 CM ACCORDING TO IPKB-10/02 MECHANICAL ASSEMBLY. IF THERE IS AN ELEVATION DIFFERENCE ON THE GROUND, TOP LEVEL OF TRAVERTINE SHALL BE KEPT AS FIXED. IF THE EXTERIOR FACADES WILL BE INSULATION PLASTER, IT WILL NOT BE CLADDED BY TRAVERTINE.) olarak revize edilmiştir.
2		Üsküdar Kandilli İ.Ö.O., Ümraniye Sıdıka Doğruöz İş Eğt. Merkezi, Üsküdar Lisesi Pansiyon Binası Uygulama Projeleri	PLAN NOTLARI 7- BİNA DIŞINDAN BİNAYA BİTİŞİK OLARAK BODRUM KATA İNEN MERDİVEN DUVARLARI Y.26.020/121A POZUNDAN AÇIK RENK TRAVERTEN KAPLANACAKTIR. BASAMAKLAR Y.26.020/102A POZUNDAN AÇIK RENK TRAVERTEN İLE KAPLANACAKTIR. (STAIR CASE WALLS NEXT TO THE BUILDING SHALL BE CLADDED BY LIGHT COLOUR TRAVERTINE PER Y.26.020/121A. STEPS SHALL BE CLADDED BY LIGHT COLOUR TRAVERTINE PER Y.26.020/102A.) ibaresi	7- IPKB-10/01 POZUNA UYGUN OLARAK MANTOLAMA YAPILAN CEPHELERDE BİNA DIŞINDAN BİNAYA BİTİŞİK OLARAK BODRUM KATA İNEN MERDİVEN DUVARLARI IPKB-10/02 POZUNDAN AÇIK RENK TRAVERTEN KAPLANACAKTIR. BASAMAKLAR Y.26.020/102A POZUNDAN AÇIK RENK TRAVERTEN İLE KAPLANACAKTIR. YALITIM SIVASI UYGULANAN CEPHELERDE TRAVERTEN KAPLAMA YAPILMAYACAKTIR. (THE EXTERIOR FACADES THAT WILL BE THERMAL INSULATION ACCORDING TO IPKB-10/01,STAIR CASE WALLS NEXT TO THE BUILDING SHALL BE CLADDED BY LIGHT COLOUR TRAVERTINE PER IPKB-10/02. STEPS SHALL BE CLADDED BY LIGHT COLOUR TRAVERTINE PER Y.26.020/102A. IF THE EXTERIOR FACADES WILL BE INSULATION PLASTER, IT WILL NOT BE CLADDED BY TRAVERTINE.)
2		Üsküdar Kandilli İ.Ö.O.,		Üzerinde mevcut yazmayan tüm kamera, ups, armatürler, ses sistemi

		Ümraniye Sıdıka Doğruöz İş Eğt. Merkezi, Üsküdar Lisesi Pansiyon Binası Elektrik Uygulama Projeleri		anfileri, dvr kayıt cihazları yeni alınacaktır.
2		Üsküdar Kandilli İ.Ö.O., Ümraniye Sıdıka Doğruöz İş Eğt. Merkezi, Üsküdar Lisesi Pansiyon Binası Elektrik Uygulama Projeleri		Yeni projeksiyon cihazı alınmayacaktır. Projelerde cihazın yerini belirlemek için gösterilmiştir.
2		Üsküdar Lisesi Pansiyon Binası Mimari Uygulama Projeleri	Bodrum kat merdivenine 2, zemin kat bina girişi merdivenine 1, zemin kat bina içi merdivenine 2 adet olmak üzere toplam 5 adet engelli asansörü yapılacaktır.	Sadece zemin kat bina giriş merdivenine 1 adet engelli asansörü uygulaması yapılacaktır.