

BEYOĞLU ORTAOKULU VE İMAM HATİP ORTAOKULU

4-B38-Asma Tavan Planları_R00 projesinde aşağıdaki mahal numaraları verilen sınıflar da;
15.535.1027 - 60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcı sistem asma tavan yapılması ve 18.140/A1-A1 - Delikli alçı duvar levhaları (12.5 mm) ile askı sistemli akustik asma tavan yapılması iptal edilmiştir. Asma tavan iptal edilen mahallerde, 15.540.1219 -Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe) uygulanacaktır.

Asma tavan yapımı iptal edilen mahaller:

1. Kat : 101-103-104-105-107-108-111-126-127-128-130-131-132-134
2. Kat : 201-203-204-205-207-208-212-227-228-229-231-232-233-235
3. Kat: 301-303-304-305-307-308-312-325-326-327-329-330-331-332
4. Kat: 401-404-405-413-428-429-433-434

Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu ve Ortaokulun da asma tavan tesisatı iptal edilen sınıflar için;

1- Daha önceden sıva altı olarak tasarlanan 60x60 led armatürler aynı teknik özellikleri sağlayacak şekilde sıva üstü olarak seçilmelidir.

2- Asma tavan içerisinde yapılacak olan, Kısa Devre İzolatörlü Optik Duman Dedektörleri (Adresli Tip) (Asma tavan tipi) iptal edilmelidir.

3- Sınıflarda bulunan tesisatların tamamı için (Aydınlatma, Priz, Dedektör, Data) tabliye betonu aşamasında rezerv boru bırakılacaktır. Kat tabliyeleri dökülmüş ve beton içerisinde rezerv boru bırakılması mümkün değil ise; şap altından rezerv borular bırakılarak tesisat yapılacaktır. Kesinlikle sıva üstü tesisat yapılmayacaktır.