

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İSTANBUL VALİLİĞİ
İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)
İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ
(İSMEP)
EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ'NE
(AIIB-WB3-GÜÇL-ONAR-06)
İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

SORULARA CEVAPLAR VE AÇIKLAMALAR NO.1

Bu Sorulan Sorulara Cevaplar ve Açıklamalar No.1'in hükümleri, ihale dokümanında yer alan önemli hususlara; ihale öncesi Teklif Sahipleri tarafından yazılı olarak İdare'ye yöneltilen sorulara veya açıklama taleplerine ilişkin açıklamalar niteliğindedir.

No	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya Doküman	Katılımcı Tarafından Sorulan Soru ve İstenen Açıklamalar	İdare'nin Yanıtı
1	Bayrampaşa Kocatepe İlkokulu	PVC pencereler etiketlerde YP (yeni pencere) olarak görülürken proje paftalarında "Tüm PVC pencereler onarılacaktır." ibaresi bulunmaktadır. Hangisi dikkate alınacaktır?	Paftalardaki notlar sehven yazılmış olup, pencere etiketlerinde belirtildiği şekilde mevcut pencerelerin tamamı yenilenecektir.
2	AIIB-WB3-GUCL-ONAR-06	Dış cepheleri korunan okullarda plan notlarında yazılı olan traverten duvar kaplaması ve traverten tretuvar imalatı yapılacak mıdır?	Dış cephesi korunan ve projesinde traverten cephe kaplaması imalatı olmayan okullarda traverten duvar kaplaması yapılmayacaktır. Traverten tretuvar imalatı projesinde var ise yapılacaktır.
3	AIIB-WB3-GUCL-ONAR-06	Yenilenen WC mahallerinde tuvalet ara bölme duvarları projedeki gibi tuğla mı yoksa kompakt olarak mı yapılacaktır?	Yenilenen WC mahallerinde tuvalet ara bölmeleri tuğla yapılacaktır. Kapılar ve kapı aralarında kalan bölümler ise kompakt eleman yapılacaktır. (Bk. Detay paftaları)
4	AIIB-WB3-GUCL-ONAR-06	Güçlendirme projeleri kapsamında yapılan yeni perde ve kolonlara DUV1 duvar kaplaması dışında bir imalat yapılacak mıdır?	Güçlendirme projeleri kapsamında yapılan yeni perde ve kolonlara ait imalat bilgisi için detay paftalarına bakınız.

5	AIIB-WB3-GUCL-ONAR-06	Drenaj yapılacak okullarda bodrum perdeleri izolasyonu yapımında projelerde harman tuğla koruma duvar olarak kullanılmıştır. Bu imalat güncel bir koruma levhası ile yapılabilir mi?	Drenaj yapılacak okullarda bodrum perdeleri izolasyonu için artan –azalan hesapları yapılmak suretiyle taşıyıcı özelliği olan bir tuğla veya proje müdürünün onay vermesi durumunda başka koruma levhası kullanılabilir.
6	AIIB-WB3-GUCL-ONAR-06	Projelerde korunacak olarak görülen veya güçlendirme imalatları sebebiyle zarar gören alüminyum veya PVC pencere ve kapılarda nasıl bir uygulama yapılacaktır?	Projelerde korunacak olarak görülen imalatlar korunacaktır. Korunması gereken imalatların korunma tedbirleri için pirsantaj maddesi bulunmaktadır. Aksi durumda yüklenici bu imalatı koruyamadığı için pirsantajdan yararlanamayacaktır.
7	AIIB-WB3-GUCL-ONAR-06	Güçlendirme çalışmaları sebebiyle zarar gören dış saha imatları için ilave ödeme yapılacak mıdır?	Güçlendirme çalışmaları sebebiyle yapılması gereken dış saha imatlarının zarar görmemesi ve gerekli tedbirlerin alınması yüklenicinin sorumluluğundadır. Aksi durumda yani zarar gören dış saha imatları için ilave ödeme yapılmayacaktır.
8	AIIB-WB3-GUCL-ONAR-06	Yenilenen ahşap kapılarda saç kasalar da yenilenecek mi?	Yenilenen ahşap kapılarda saç kasalar da yenilenecektir.
9	AIIB-WB3-GUCL-ONAR-06	Dilatasyonlu okullarda projelerde görünmeyen dilatasyon derzleri yenilenecek midir	Dilatasyonlu okullarda projelerde görünmeyen dilatasyon derzleri yenilenecektir.
10	AIIB-WB3-GUCL-ONAR-06	Projelerde tavan imalatı olarak TAV1 (boya) olarak görülen konferans salonu veya çok amaçlı salonlarda asma tavan sistemi uygulanacak mıdır?	Projelerde tavan imalatı olarak TAV1 (boya) olarak görülen konferans salonu veya çok amaçlı salonlarda proje esas alınacaktır.
11	AIIB-WB3-GUCL-ONAR-06	Projelerde görünsün ya da görünmesin kuvvetli ve zayıf tüm elektrik kabloları yenilenecek mi?	Projelerde görünsün ya da görünmesin kuvvetli ve zayıf tüm elektrik kabloları yenilenecektir.