

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İSTANBUL VALİĞİ
İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
(İPKB)

İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ'NE
(KFW-WB3-GÜÇL-ONAR-04)

İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ
ZEYİLNAME NO 01

I. GİRİŞ:

Teklif veren firmalar bu zeyilnamenin bir kopyasını teklif bilgilerinin 8.1 maddesi uyarınca tekliflerinin içine dahil edeceklerdir.

Bu Zeyilname,

1. İdare (İşveren)'den sağlanan ilave bilgiler veya oluşan değişiklikler sonucu olarak; Orijinal dokümanların belirli hükümlerinin yerine geçmek, değiştirmek veya ekleme yapmak,
2. Teklif Sahiplerine verilen orijinal dokümanlardaki belirli hususlara açıklık getirmek

amacıyla gönderilmektedir.

Bu Zeyilname, Teklif Sahiplerinin satın almış oldukları ihale dokümanı sayısına bakılmaksızın her bir Teklif Sahibine bir kopya olarak gönderilmektedir. Teklif Sahiplerine Talimatların 10.2 maddesi gereği Teklif Sahipleri, bu zeyilnamenin ellerine geçtiğini İdareye yazılı olarak bildireceklerdir. Teklif sahipleri Zeyilname No: 01'de verilen tüm değişiklikler ve açıklamaları, İdare tarafından kendilerine verilen ihale dokümanlarına ekleyeceklerdir.

Bu Zeyilname sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Zeyilname ve sözleşme evrakının diğer kısımları arasında herhangi bir farklılık ve çelişki olması ve bu durumun yeni bir Zeyilname ile değiştirilmemesi halinde bu Zeyilnamenin hükümleri geçerlidir. Teklif sahipleri bu Zeyilname de yazılı tüm işlerin yapım bedellerini de götürü teklif fiyatına dahil edeceklerdir.

II. DEĞİŞİKLİKLER

Değişiklik No.	İhale Dök. Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
01	5	İhaleye Davet Metni Madde 5	Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 350.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 25 Mayıs 2021 günü saat (yerel saat) 14.00'e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.	Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 350.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 03 Haziran 2021 günü saat (yerel saat) 14.00'e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.
02	88	Cilt 1/2 Özel İhale Dökümanları Bölüm V. Teklif Bilgileri Madde (20.1)	Tekliflerin son verilme tarihi 25 Mayıs 2021 günü saat (yerel saat) 14:00'tür.	Tekliflerin son verilme tarihi 03 Haziran 2021 günü saat (yerel saat) 14:00'tür.
03	88	Cilt 1/2 Özel İhale Dökümanları Bölüm V. Teklif Bilgileri Madde (23.1)	Tekliflerin açılacağı yer: Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No:6, Üsküdar/İSTANBUL Tekliflerin açılacağı tarih: 25 Mayıs 2021 günü saat (yerel saat) 14:00'tür.	Tekliflerin açılacağı yer: Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No:6, Üsküdar/İSTANBUL Tekliflerin açılacağı tarih: 03 Haziran 2021 günü saat (yerel saat) 14:00'tür.

KAĞITHANE ALİ FUAT CEBESoy ORTAOKULU (A BLOK)

Değişiklik No.	İhale Dök. Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
04	-	Mimari Proje	-	B13, Z12, 115. 215 ve 315 WC mahallerinde dolgu, su yalıtımı, seramik ve fayans işleri teknik şartnameye uygun olarak yeni yapılacaktır. WC mahalleri ve lavabolar kompakt laminent olarak yenilenecektir.

05	-	Mimari Proje	-	Merdiven korkuluklarının tamamı paslanmaz çelik olarak yenilenecektir.
06	-	Mimari Proje	-	B01 mahalli D/1-2 aksları arasına ve Z01 mahalli D/8-9 aksları arasına teknik şartnameye uygun olarak iki kapılı alüminyum camlı bölme yapılacaktır.
07	-	Mimari Proje	-	B14 ve B23 mahalleri arasında bulunan, 10/C-D aksı üzerindeki mevcut ahşap bölme kaldırılarak yerine koridordaki kapılara uygun ahşap kapılı tuğla duvar örülecektir. Projede 9/C-D aksları arasında var olduğu gösterilen ahşap bölme duvar mevcudunda bulunmadığı için herhangi bir koruma işlemi yapılmayacaktır.
08	-	Mimari Proje	-	B08 Koridor zemininde projesinde pvc kaplama gösterilmesine rağmen mevcudunda laminat parke kaplama vardır. Laminant pakenin kaldırılarak yerine teknik şartnameye uygun olarak pvc kaplama yapılacaktır.
09	-	Mimari Proje	-	Bina içindeki sirkülasyon merdivenlerinin zemin kaplaması projesinde onarım gösterilmesine rağmen yerinde riht, basamak ve sahanlık mermer kaplamaları yenilenecektir.
10	-	Mimari Proje	-	B08, B09, B10 ve B16 mahalleri duvarlarındaki mevcut h:150 cm ahşap kaplama Korunacak/Onarılacak'tır. Ayrıca güçlendirme perdesi gelen yerlerde mevcuduna uygun olarak ahşap kaplama yenilenecektir.
11	-	Mimari Proje	-	Z06 mahalli mevcutta Mescid olarak kullanılmaktadır. 12/C-D aksları arasındaki mevcut tuğla duvar kaldırılarak, 11 aksına doğru 2 mt ileriye yeni tuğla duvar ve ahşap kapı yapılacaktır. Yapılacak yeni ahşap kapı Z05 Derslik mahalli tarafına yapılacaktır.

12	-	Mimari Proje	-	Tüm pvc pencereler her iki kanatta açılabilir şekildedir. Açılan kanatlardan birisi çift açılır hale getirilecektir.
13	-	Mimari Proje	-	Z21 Okul Aile Birliği mahalli Proje Müdürlüğünün uygun göreceği şekilde bölünerek, yeni oluşturulan mahal mutfak tezgahı ve dolapları olan Çay Ocağı şeklinde düzenlenecektir.
14	-	Mimari Proje	-	Z16 Müdür Odası mahalli tavanına yeni alçıpan asma tavan yapılacaktır. Z17 Arşiv mahalli Sekreter Odası olarak düzenlenecektir. İki mahal arasına yeni ahşap kapı yapılacaktır.
15	-	Mimari Proje	-	Islak hacimler hariç mevcudunda ahşap kaplama bulunan tüm duvarlardaki kaplamalar Korunacak/Onarılacaktır. Güçlendirme elemanlarının geldiği yerlerde mevcuduna uygun olacak şekilde yenilenecektir.
16	-	Mimari Proje	-	Projede gösterilmemesine rağmen 107 Kütüphane mahalli içerisinde bulunan Server Odasına bant pencereyi yeni duvar örülecektir. Server Odası zeminine yeni seramik kaplama, 107 mahalli zeminine yeni laminat parke kaplama yapılacaktır. 107 mahalli girişindeki mevcut çelik kapı Korunacak/Onarılacaktır.
17	-	Mimari Proje	-	213 ve 214 mahallerindeki mevcut karo mozaik kaplama üzerine teknik şartnamesine uygun yeni mat granit seramik kaplama yapılacaktır.
18	-	Mimari Proje	-	Z03, Z09, 102, 202 ve 302 Koridor mahallerinde Zemin:Dos1 olacaktır.
19	-	Mekanik Proje	-	Yemekhane havalandırması için kanal tipi aspiratör konulacaktır.
20	-	Mekanik Proje	-	Bodrum Kat Anasınıfı koridoruna kalorifer radyatörü ilave edilecektir.
21	-	Mekanik Proje	-	B05 Kantin mahalline 2 adet lavabo konulacaktır.

22	-	Mekanik Proje	-	B16 Mutfak mahalline aspiratör konulacaktır. (Çıkışı B15 mahallinden yapılabilir)
23	-	Mekanik Proje	-	Islak hacimlerde sıcak su akması için gerekli altyapı çalışmaları yapılacaktır.
24	-	Mekanik Proje	-	WC mahallerinde 4 adetten fazla olarak gösterilen lavabolar, maksimum 4 adet olarak yenilenecektir.
25	-	Elektrik Proje	-	Ana pano tek hat şemasına parafudr ve troid role ilave edilecektir.
26	-	Elektrik Proje	-	Ana panoya jeneratör otomatik kumanda tertibatı ilave edilecektir.
27	-	Elektrik Proje	-	Dersliklerde ve ıslak hacimlerde (Tüm mahallerde) led armatür kullanılacaktır.
28	-	Elektrik Proje	-	IP kamera ve NVR sistemi, 22'' monitör ve 1,5 KVA UPS ilave edilecektir.
29	-	Elektrik Proje	-	Dersliklere data priz ve HDMI tesisatı ilave edilecektir.
30	-	Elektrik Proje	-	Elektronik tip otomatik telefon santrali ve telefon tesisatı ilave edilecektir.
31	-	Elektrik Proje	-	Acil anons sistemi tek hat şemasına eklenecektir.
32	-	Elektrik Proje	-	Fatih projesi, rack kabin ve içindeki patch paneller Korunacak/Onarılacak'tır.

33	-	Elektrik Proje	-	Anons sistemi için koridorlara ve dış cepheye (harici tip) hoparlör ilave edilecektir.
34	-	Elektrik Proje	-	Tüm kat koridorlarına 200 lük tava imalatı ilave edilecektir.
35	-	Elektrik Proje	-	Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Fatih Projesi kapsamında yaptırılan akıllı tahta tesisatı Korunacak/Onarılacak'tır.

KAĞITHANE ALİ FUAT CEBESoy ORTAOKULU (B BLOK)

Değişiklik No.	İhale Dök. Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
36	-	Mimari Proje	-	Z05 Koridor B-C/1 aksları arasında bulunan kapı, alüminyum kapı olarak yenilenecektir.
37	-	Mimari Proje	-	Merdiven korkuluklarının tamamı paslanmaz çelik olarak yenilenecektir.
38	-	Mimari Proje	-	1-4/B-D aksları arasındaki Z07-Z08-Z09-Z10 mahalleri 2-3 aksı ortasından bölünmüş olarak mevcutta 2 mahal olarak kullanılmaktadır. Bu şekilde kalacaktır. Mevcutta odalar arasında bulunan geçiş kapıları tuğla duvar ile kapatılacaktır.
39	-	Mimari Proje	-	1-4/A-B aksları arasındaki Z11-Z12-Z13-Z14 mahalleri 2-3 aksı ortasından bölünmüş olarak mevcutta 2 mahal olarak kullanılmaktadır. Bu şekilde kalacaktır. Mevcutta odalar arasında geçiş kapıları tuğla duvar ile kapatılacaktır.
40	-	Mimari Proje	-	Z15 Yemekhane mahalli, Toplantı Salonu olarak kullanılmaktadır. Duvar:DUV2 olacaktır

41	-	Mimari Proje	-	Z04 Toplantı Salonu mahalli 7 aksından bölünmüş olarak 2 adet İdari Oda olarak kullanılmaktadır. C-D/7-10 aksları arasındaki İdari Oda C aksının 1 metre ötesinden C aksına paralel olarak ahşap bölme ile bölünmüştür. Bu hali ile Korunacak/Onarılacak'tır.
42	-	Mimari Proje	-	Z23-Z24-Z25-Z26 mahalleri mevcutta Yemekhane olarak kullanılmaktadır. Bu mahaller Proje Müdürlüğünün onayı ile yemekhane olarak düzenlenecektir.
43	-	Mimari Proje	-	Çatı işleri projesinde yenileme gösterilmesine rağmen teknik şartnameye uygun olarak Korunacak/Onarılacak'tır.
44	-	Mekanik Proje	-	Paket tip hidrofor kullanılacaktır.
45	-	Mekanik Proje	-	Yangın ve kullanma suyu için modüler paslanmaz çelik depo konulacaktır.
46	-	Mekanik Proje	-	Mevcut yangın dolapları yenilenmeyecek olup Korunacak/Onarılacak'tır.
47	-	Elektrik Proje	-	Koridorlarda sıva altı yapılamayan tesisatlar için PVC kablo kanalı kullanılacaktır
48	-	Elektrik Proje	-	IP kamera ve NVR sistemi, 22" monitör ve 1,5 KVA UPS ilave edilecektir.
49	-	Elektrik Proje	-	Tüm armatürler led olarak yenilenecektir.
50	-	Elektrik Proje	-	Z16 Kazan Dairesi mahallindeki kuvvet panosu kazan dairesi dışına alınacaktır.

51	-	Elektrik Proje	-	Telefon santrali elektronik tip tam otomatik (8/56) olarak ilave edilecektir.
52	-	Elektrik Proje	-	75 KVA jeneratör (Bahçede) Korunacak/Onarılacaktır.
53	-	Elektrik Proje	-	Çevre topraklama tesisatı ilave edilecektir.
54	-	Elektrik Proje	-	Ana panoya jeneratör otomatik kumanda tertibatı ilave edilecektir.

KAĞITHANE ATATÜRK İLKOKULU VE ORTAOKULU

Değişiklik No.	İhale Dök. Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
55	-	Mimari Proje	-	Dış cephede mevcut mantolama imalatı komple sökülerek yeni mantolama imalatı yapılacaktır.
56	-	Mimari Proje	-	Merdiven korkuluklarının tamamı paslanmaz çelik olarak yenilenecektir.
57	-	Mimari Proje	-	Projesinde 1B09-1B14 mahalleri K/26-27 aksları arasındaki tuğla duvar ve ahşap kapı bulunmasına rağmen mevcudunda yoktur. Yeniden yapılmayacaktır.
58	-	Mimari Proje	-	1B30-1B32-1B33 mahallerinde Zemin=Dos2 olacaktır.
59	-	Mimari Proje	-	Projesinde olmamasında rağmen 1B28-1B30 mahalleri arasındaki mevcut kapı yenilenecektir.
60	-	Mimari Proje	-	1B29 Mutfak mahalli tavanına alçıpan asma tavan yapılacaktır.

61	-	Mimari Proje	-	1B09 mahalli tavanında ve 1B24 mahalli tavanının yarısında mevcut 60x60 alçıpan asma tavan vardır. Korunacak/Onarılacak'tır.
62	-	Mimari Proje	-	1B27 Spor Odası mahali mevcutta Bay Mescid ve Bayan Mescid mahalleri olarak kullanılmaktadır. Zemin:Dos2+Halı kaplama olacaktır.
63	-	Mimari Proje	-	1B24 mahallinden bahçeye açılan 2 kapı mevcutta demir doğramadır. Çelik kapı yerine demir kapı olarak yenilecektir.
64	-	Mimari Proje	-	1B14-1B24 mahalleri N/19-20 aksları arasındaki mevcut ahşap kapı yenilenecektir.
65	-	Mimari Proje	-	1B14 mahalli K aksı üzerinde duvardaki h:150 cm mevcut seramik kaplama ve L aksı üzerindeki h:150 cm mevcut ahşap kaplama Korunacak/Onarılacak'tır.
66	-	Mimari Proje	-	1B14 mahalli M-N/11-16 aksları arasında yapılacak olan yeni Pvc bölme iptal edilerek, yerine N/13-15 ve N/15-16 aksları arasına yeni 2 adet çift açılır alüminyum kapı yapılacaktır.
67	-	Mimari Proje	-	1B03 ve 1B04 mahallerinde Zemin=Dos3 olarak yenilenecektir.
68	-	Mimari Proje	-	1B05 mahalli içerisinde 14/B-D aksları arasında mevcut Depo mahalli bulunmaktadır. Depo mahalli girişinde 14 aksı üzerinde ahşap bölme ve ahşap kapı bulunmaktadır. Mevcut ahşap kapı yenilenecektir.
69	-	Mimari Proje	-	1.Bodrum Kat 13-21/R-T aksları arasında bulunan ortaokul giriş kısmındaki mevcut mermer kaplamalar yenilenecektir.
70	-	Mimari Proje	-	1B14 mahalli M-N/8-11 aksları arasında l=200 cm lik bir çıkıntı ve önünde mevcut ahşap kapı bulunmaktadır. Mevcut ahşap kapı yenilenecektir.

71	-	Mimari Proje	-	1B16 ve 1B17 WC mahalleri okul tarafından kullanılmamaktadır. Yıkılarak Kantin-Depo mahalli yapılacaktır.
72	-	Mimari Proje	-	Z22 Koridor mahalli M-N/22-23 aksları arasında mevcut OSB bölme ve ahşap kapı yerine, tuğla duvar bulunmaktadır.Mevcut Tuğla Duvar Korunacak/Onarılacak'tır.
73	-	Mimari Proje	-	129 mahalli 8-9 aksları yanında bulunan mevcut çelik kapı, 10-11 aksları arasına alınacaktır.
74	-	Mimari Proje	-	123 Koridor mahalli 2/L-O aksları arasında mevcut Çay Ocağı mahalli bulunmaktadır. Mahal girişinde alüminyum bölme vardır.Mevcut Alüminyum bölme Korunacak/Onarılacak'tır.
75	-	Mimari Proje	-	104 Derslik mahalli mevcutta Kütüphane olarak kullanılmaktadır. Mevcut laminat parke zemin kaplaması Korunacak/Onarılacak'tır.
76	-	Mimari Proje	-	Z09-Z10-Z11-Z12-Z13-Z15-Z16-Z17-Z28-101-201-202-206-213-226 mahallerinde ki mevcut laminat parke zemin kaplamaları Korunacak/Onarılacak'tır.
77	-	Mimari Proje	-	107-108 mahalleri arasındaki mevcut ahşap bölme kaldırılarak yerine yeni tuğla duvar yapılacaktır.
78	-	Mimari Proje	-	117 ve 121 mahalleri arasındaki tuğla duvar ve ahşap kapı mevcutta yoktur. Yeniden yapılmayacaktır.
79	-	Mimari Proje	-	117 ve 118 Kütüphane mahalleri 3 adet Derslik olarak kullanılmakta olup fiziki halleri Korunacak/Onarılacak'tır.
80	-	Mimari Proje	-	230 Çok Amaçlı Salon, 231 ve 232 Oda mahallerinde Zemin=Dos2 olacaktır. Çok Amaçlı Salon Sahne bölümü laminat parke kaplaması Korunacak/Onarılacak'tır.

81	-	Mimari Proje	-	216 Koridor mahalli içerisinde 214-215 mahalleri giriş kapıları arasında yeni ahşap bölme yapılacaktır.
82	-	Mimari Proje	-	Z29-136-137-138-139-203-207-208-209-211-212-229 mahallerinde Zemin=Dos2 olacaktır.
83	-	Mimari Proje	-	224 mahalli hariç bina içerisindeki çelik kapı olarak görünen tüm mahal giriş kapıları öğrenciler için tehlike arz ettiğinden dolayı ahşap kapı olarak yenilenecektir.
84	-	Mimari Proje	-	224 mahalli mevcut yükseltilmiş döşeme Korunacak/Onarılacak'tır.
85	-	Mimari Proje	-	219 mahalli girişine mevcutta alüminyum bölme yerine alçıpan ve ahşap kapı bulunmaktadır. Ahşap kapı yenilecektir.
86	-	Mimari Proje	-	135 Koridor mahalli duvarlarındaki mevcut h:150 cm ahşap kaplama Korunacak/Onarılacak'tır.
87	-	Mimari Proje	-	Z20-Z22-Z24-Z33 Koridor mahalleri duvarlarındaki mevcut h:150 cm ahşap kaplama Korunacak/Onarılacak'tır.
88	-	Mimari Proje	-	Z22 Koridor mahallinde 8-12/O-T aksları arasında mevcut Derslik mahalli ve 6-8/O-T aksları arasında mevcut Okul Aile Birliği mahalli bulunmaktadır.Mevcut fiziki durum Korunacak/Onarılacak'tır.
89	-	Mimari Proje	-	Sol Yan Cephe 1-2/F-K aksları arasında mevcut ek bina bulunmaktadır. Anasınıfı olarak kullanılmakta, zemininde laminat parke kaplama ve tavanında 60x60 taşıyıcı asma tavan vardır.Mevcut fiziki durum Korunacak/Onarılacak'tır.

90	-	Mekanik Proje	-	DCD-800 tipi doğalgaz kazanı yenilenecektir.
91	-	Elektrik Proje	-	Ana pano tek hat şemasına Parafudr ilave edilecektir.
92	-	Elektrik Proje	-	Tüm mahaller de led armatür kullanılacaktır.
93	-	Elektrik Proje	-	IP kamera, NVR sistemi ve 1,5 KVA UPS, 22'' monitör (CCTV) ilave edilecektir.
94	-	Elektrik Proje	-	Acil anons sistemi ilave edilecektir.
95	-	Elektrik Proje	-	230 Çok amaçlı salon mahalline profesyonel ses sistemi ilave edilecektir.
96	-	Elektrik Proje	-	224 Bilgisayar odası mahalli için 15 KVA UPS imalatı ilave edilecektir.
97	-	Elektrik Proje	-	Anons sistemi için koridorlara ve dış cepheye (harici tip hava basınçlı hoparlör 10w) ilave edilecektir.
98	-	Elektrik Proje	-	Acil yönlendirme armatür tesisatı ilave edilecektir.
99	-	Elektrik Proje	-	Galvaniz tava imalatı ilave edilecektir.
100	-	Elektrik Proje	-	Anons ve kamera sistemi ilkokul ve ortaokul için ayrı olacak şekilde yapılacaktır.

101	-	Elektrik Proje	-	Paratoner tesisatı ilave edilecektir
102	-	Elektrik Proje	-	İlkokul ve Ortaokul bölümlerinde mevcut olan telefon santralleri Korunacak/Onarılacak'tır.

KAĞITHANE HARMANTEPE İLKOKULU (B BLOK)

Değişiklik No.	İhale Dök. Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
103	-	Mimari Proje	-	G03 ve G07 mahalleri mevcutta Anasınıfı olarak kullanılmaktadır. G07 mahalli projede görüldüğü şekilde Öğretmenler Odası olarak kullanılacaktır. G03 mahalli giriş kapısından sonra oluşturulacak bir holden sonra ikiye bölünerek 2 adet Özel Eğitim Sınıfı oluşturulacaktır.
104	-	Mimari Proje	-	Merdiven korkuluklarının tamamı paslanmaz çelik olarak yenilenecektir.
105	-	Mimari Proje	-	G05 Koridor mahallinde 3/B-D aksları arasında mevcutta Pvc camlı kapı vardır. Pvc camlı kapı sökülecektir.
106	-	Mimari Proje	-	303 mahalli mevcutta Bilgisayar Laboratuvarı olarak kullanılmaktadır. Zemin=Dos3 olacaktır.
107	-	Mimari Proje	-	304 mahalli mevcutta Kütüphane olarak kullanılmaktadır. Zemin=Dos2 olacaktır.
108	-	Mimari Proje	-	307 mahalli mevcutta Müdür Odası olarak kullanılmaktadır. Tavanına yeni alçıpan asma tavan yapılacaktır. Mahal giriş kapısı çelik kapı Korunacak/Onarılacak'tır.

109	-	Mimari Proje	-	107 Müzik Odası mahali mevcutta 3/D-E aksları arasından bölünmüş durumdadır. 2-3/D-E aksları arası Müdür Yardımcısı, 3-4/D-E aksları arası Rehberlik odası olarak kullanılmaktadır. Her iki odanın kapısı da Çelik kapı olarak Korunacak/Onarılacak'tır.
110	-	Mimari Proje	-	207 Müdür Odası mahalli mevcutta Müdür Yardımcısı odasıdır. Mahal giriş kapısı çelik kapı Korunacak/Onarılacak'tır.
111	-	Mimari Proje	-	103 mahali mevcutta Öğretmenler Odası mahali olarak kullanılmaktadır. Projede görüldüğü şekilde 103 mahali Derslik olarak düzenlenecektir. Mevcut Mutfak yeni oluşturulacak olan Öğretmenler Odası mahaline taşınacaktır.
112	-	Mimari Proje	-	Arka Cephe +1.60 kotunda A/2-3 aksları arasında mevcut bina giriş demir kapısı yenilenecektir.
113	-	Mimari Proje	-	B03 Çok Amaçlı Salon mahali Zemin=Dos2 olacaktır.
114	-	Mekanik Proje	-	Bodrum Kat planında 102 WC olarak görülen mahal, mevcutta olduğu gibi B02 Kazan Dairesi olarak düzenlenecektir.
115	-	Mekanik Proje	-	Kazan Dairesi mahalindeki duvar tipi kazanların borulama tesisatında bulunan denge tankı, hava ayırıcı ve tortu tutucu elemanları yenilenecektir.
116	-	Mekanik Proje	-	Isıtma dağıtım (kollektör) hattındaki sirkülasyon pompaları yenilenecektir.
117	-	Mekanik Proje	-	Yangın dolapları yenilenecektir.

118	-	Mekanik Proje	-	Projede 6 ton olarak gösterilen paslanmaz çelik su deposu 10 ton olarak yenilenecektir.
119	-	Mekanik Proje	-	Konferans Salonu mahalindeki tek hatlı havalandırma sistemi (kanallı) yetersiz kaldığı için ikinci hat çekilecektir.
120	-	Mekanik Proje	-	Spor Salon mahalli ısıtması için uygun kapasitede 4 adet sıcak hava apereyi konulacaktır.
121	-	Mekanik Proje	-	Kazan Dairesi mahallindeki pis su çukuru pompası yenilenecektir.
122	-	Elektrik Proje	-	Parafudr ve troid role eklenecektir.
123	-	Elektrik Proje	-	Tüm armatürler led olarak yenilenecektir.
124	-	Elektrik Proje	-	IP kamera, NVR sistemi ve 1,5 KVA UPS tesis edilecektir.
125	-	Elektrik Proje	-	Dersliklere data priz ve HDMI tesisatı yapılacaktır. (Akıllı tahta tesisatı)
126	-	Elektrik Proje	-	Elektronik tip otomatik telefon santrali ve telefon tesisatı yapılacaktır.
127	-	Elektrik Proje	-	Çevre topraklama tesisatı yapılacaktır.
128	-	Elektrik Proje	-	Acil anons sistemi yapılacaktır.

129	-	Elektrik Proje	-	G01 Çok amaçlı salon mahalline projede belirtilen profesyonel ses sistemi için eksik olan güç amfisi ve mikser ilave edilecektir.
130	-	Elektrik Proje	-	201 Bilgisayar Odası mahali için PVC kablo kanalı ile 20 adet data, şebeke ve ups priz tesisatı ilave edilecektir.
131	-	Elektrik Proje	-	201 Bilgisayar Odası mahalline BL-KP ve 10 KVA UPS imalatı ilave edilecektir.
132	-	Elektrik Proje	-	G06 kazan dairesi mahalline yangın hidroforları için N2XH FE 180 kablo imalatı ilave edilecektir.
133	-	Elektrik Proje	-	Fatih projesine ait rack kabin ve içindeki patch paneller Korunacak/Onarılacak'tır.
134	-	Elektrik Proje	-	Koridorlarda sıva altı yapılamayan tesisatlar için PVC kablo kanalı uygulanacaktır.
135	-	Elektrik Proje	-	Anons sistemi için koridorlara ve dış cepheye (harici tip basınçlı 10 w.) hoparlör ilave edilecektir.
136	-	Elektrik Proje	-	Ana panoya jeneratör otomatik kumanda tertibatı ilave edilecektir.