

**TÜRKİYE CUMHURİYETİ**  
**İSTANBUL VALİĞİ**  
**İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ**  
**(İPKB)**

**İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP)**

**EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ'NE**  
**(KFW-WB3-GÜÇL-ONAR-05)**

**İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ**  
**ZEYİLNAME NO 01**

**I. GİRİŞ:**

Teklif veren firmalar bu zeyilnamenin bir kopyasını teklif bilgilerinin 8.1 maddesi uyarınca tekliflerinin içine dahil edeceklerdir.

Bu Zeyilname,

1. İdare (İşveren)'den sağlanan ilave bilgiler veya oluşan değişiklikler sonucu olarak; Orijinal dokümanların belirli hükümlerinin yerine geçmek, değiştirmek veya ekleme yapmak,
2. Teklif Sahiplerine verilen orijinal dokümanlardaki belirli hususlara açıklık getirmek

amacıyla gönderilmektedir.

Bu Zeyilname, Teklif Sahiplerinin satın almış oldukları ihale dokümanı sayısına bakılmaksızın her bir Teklif Sahibine bir kopya olarak gönderilmektedir. Teklif Sahiplerine Talimatların 10.2 maddesi gereği Teklif Sahipleri, bu zeyilnamenin ellerine geçtiğini İdareye yazılı olarak bildireceklerdir. Teklif sahipleri Zeyilname No: 01'de verilen tüm değişiklikler ve açıklamaları, İdare tarafından kendilerine verilen ihale dokümanlarına ekleyeceklerdir.

Bu Zeyilname sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Zeyilname ve sözleşme evrakının diğer kısımları arasında herhangi bir farklılık ve çelişki olması ve bu durumun yeni bir Zeyilname ile değiştirilmemesi halinde bu Zeyilnamenin hükümleri geçerlidir. Teklif sahipleri bu Zeyilname de yazılı tüm işlerin yapım bedellerini de götürü teklif fiyatına dahil edeceklerdir.

## II. DEĞİŞİKLİKLER

Değişiklik No.	İhale Dök. Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
01	5	İhaleye Davet Metni Madde 5	Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için <b>350.000,00 TL</b> veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese <b>25 Mayıs 2021 günü saat (yerel saat) 14.00'e</b> kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.	Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için <b>350.000,00 TL</b> veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese <b>03 Haziran 2021 günü saat (yerel saat) 14.00'e</b> kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.
02	91	Cilt 1/2 Özel İhale Dökümanları Bölüm V. Teklif Bilgileri Madde (20.1)	Tekliflerin son verilme tarihi <b>25 Mayıs 2021 günü saat (yerel saat) 14:00'tür.</b>	Tekliflerin son verilme tarihi <b>03 Haziran 2021 günü saat (yerel saat) 14:00'tür.</b>
03	91	Cilt 1/2 Özel İhale Dökümanları Bölüm V. Teklif Bilgileri Madde (23.1)	Tekliflerin açılacağı yer: Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No:6, Üsküdar/İSTANBUL  Tekliflerin açılacağı tarih: <b>25 Mayıs 2021 günü saat (yerel saat) 14:00'tür.</b>	Tekliflerin açılacağı yer: Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No:6, Üsküdar/İSTANBUL  Tekliflerin açılacağı tarih: <b>03 Haziran 2021 günü saat (yerel saat) 14:00'tür.</b>
04	95	Cilt 1/2 Özel İhale Dökümanları Bölüm V. Sözleşmenin Özel Şartları Madde 1.1	Hedeflenen Tamamlama Tarihi: ..... Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu için işe başlama talimatı tarihinden itibaren, güçlendirme betonarme işleri için 120 (yüzyirmi) takvim günü, ince işler dahil tüm işler için 180 (yüzseksen) takvim günü'dür.	Hedeflenen Tamamlama Tarihi: ..... Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu için işe başlama talimatı tarihinden itibaren, güçlendirme betonarme işleri için <b>150 (yüzelli)</b> takvim günü, ince işler dahil tüm işler için <b>210 (ikiyüzon)</b> takvim günü'dür.
05	98	Cilt 1/2 Özel İhale Dökümanları Bölüm V. Sözleşmenin Özel Şartları Madde 17.1	Hedeflenen Tamamlama Tarihi: ..... Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu için işe başlama talimatı tarihinden itibaren, güçlendirme betonarme işleri için	Hedeflenen Tamamlama Tarihi: ..... Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu için işe başlama talimatı tarihinden itibaren, güçlendirme betonarme işleri için

		120 (yüzyirmi) takvim günü, ince işler dahil tüm işler için 180 (yüzseksen) takvim günü'dür.	<b>150 (yüzelli)</b> takvim günü, ince işler dahil tüm işler için <b>210 (ikiyüzon)</b> takvim günü'dür.
--	--	--	--

**EYÜPSULTAN TANTAVİ İLKOKULU**

Değişiklik No.	İhale Dök. Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
06	-	Mimari Proje	-	Z10 Giriş Holü mahali 2'/C-D ve 1'/C-D aksları arasındaki kolonlar mevcutta vardır fakat kolonlarla bina arasındaki duvarlar mevcutta olmamasına rağmen projesine uygun olacak şekilde yapılacaktır.
07	-	Mimari Proje	-	Merdiven korkuluklarının tamamı paslanmaz çelik olarak yenilenecektir.
08	-	Mimari Proje	-	Z05 ve Z06 Depo mahallerinin mevcut giriş kapıları ahşap olarak yenilenecektir.
09	-	Mimari Proje	-	Arka Cephe 1-4/A-B aksları arasındaki dış cephe merdiven basamakları ve sahanlık mermer kaplama Korunacak/Onarılacak'tır.
10	-	Mimari Proje	-	B01 Koridor mahalinde yer alan mevcut h:150 cm duvar seramik kaplama Korunacak/Onarılacak'tır.
11	-	Mimari Proje	-	B01 Koridor mahalli 1' aksı üzerinde yeni alüminyum camlı bölme yapılacaktır.
12	-	Mimari Proje	-	B10 Bilgisayar Laboratuvarı mahali Sanat Atölyesi olarak düzenlenecektir. ZEMİN: DOS1 DUVAR: DUV1-DUV3 TAVAN: TAV1 olarak yenilenecektir.
13	-	Mimari Proje	-	102 Koridor mahallinde 3-4 aksları arasında projede gösterilmemiş ancak mevcutta bulunan WC Korunacak/Onarılacak'tır.
14	-	Mekanik Proje	-	Isıtma sistemindeki sirkülasyon pompaları yenilenecektir.

15	-	Mekanik Proje	-	Yangın dolapları Korunacak/Onarılacaktır.
16	-	Elektrik Proje	-	Ana pano tek hat şemasına Parafudr ve troid role eklenecektir.
17	-	Elektrik Proje	-	Tüm mahaller için led armatür kullanılacaktır.
18	-	Elektrik Proje	-	IP kamera ve NVR sistemi, 22 inç monitör temin edilecektir.
19	-	Elektrik Proje	-	Dersliklere data priz ve HDMI tesisatı çekilecektir. (Akıllı tahta tesisatı)
20	-	Elektrik Proje	-	Telefon santrali Korunacak/Onarılacak olup priz tesisatı yapılacaktır.
21	-	Elektrik Proje	-	Çevre topraklama tesisatı yapılacaktır.
22	-	Elektrik Proje	-	Yangın ihbar panelinde bulunan printer sistemi iptal edilecektir.
23	-	Elektrik Proje	-	Dış cephedeki led projektörler Korunacak/Onarılacak olup kabloları yenilenecektir.
24	-	Elektrik Proje	-	B06 Sanat Atölyesi mahalli olarak kullanılacağından 12 adet çocuk korumalı topraklı priz ilave edilecektir.
25	-	Elektrik Proje	-	B06 Sanat Atölyesi mahalline projeksiyon priz tesisatı ve öğretmen masası için data ve HDMI priz tesisatı ilave edilecektir.
26	-	Elektrik Proje	-	Anons sistemi için koridorlara ve dış cepheye (basınçlı tip 10w.) hoparlör ilave edilecektir.
27	-	Elektrik Proje	-	Koridorlarda siva altı yapılamayan tesisatlar için PVC kablo kanalı kullanılacaktır.
28	-	Elektrik Proje	-	Elektrik enerjisi ana binada bulunan pako şalterden alınmıştır. Kofradan alınması sağlanacaktır.

29	-	Elektrik Proje	-	Acil anons sistemi tesis edilecektir.
----	---	----------------	---	---------------------------------------

**EYÜPSULTAN ZEKAİ DEDE İMAM HATİP ORTAOKULU**

Değişiklik No.	İhale Dök. Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
30	-	Mimari Proje	-	Mevcut dış cephe mantolama imalatı komple sökülüp, yeni dış cephe mantolama imalatı yapılacaktır.
31	-	Mimari Proje	-	Merdiven korkuluklarının tamamı paslanmaz çelik olarak yenilenecektir.
32	-	Mimari Proje	-	G01-G15 Depo mahalleri tek mahal olarak ZEMİN: DOS2 DUVAR: DUV2-DUV4 TAVAN: TAV1 şeklinde Çok Amaçlı Salon olarak düzenlenecektir.
33	-	Mimari Proje	-	G05 Kütüphane mahalindeki ahşap duvar bölmeler kaldırılıp tuğla duvar yapılacaktır. ZEMİN: DOS5 DUVAR: DUV5 TAVAN: TAV2 G05 Bay Öğretmen WC mahali olarak teknik şartnameye uygun şekilde düzenlenecektir.
34	-	Mimari Proje	-	G13 Müdür Odası Mahali girişinde yer alan mevcut ahşap camlı bölme (170x250) yenilenecektir.
35	-	Mimari Proje	-	G13 Müdür Odası Mahalinde D aksı üzerinde yer alan mevcutta kapatılmış olan pencere yeri tekrar açılacaktır.
36	-	Mimari Proje	-	G04 Rehberlik Odası mahali 2' aksı üzerindeki mevcut duvar 1 metre daha C aksına doğru uzatılacak ve G03 Koridor mahalli ile arasındaki mevcut Pvc bölme sökülerek yerine 90 cm tuğla duvar örülüp, yeni ahşap kapı ve yeni pvc doğrama pencere yapılacaktır.

37	-	Mimari Proje	-	104 Öğretmenler Odası ZEMİN: DOS1 DUVAR: DUV1-DUV3 TAVAN: TAV1 104 Derslik mahali olarak düzenlenecektir.
38	-	Mimari Proje	-	Merdiven sahanlıklarındaki 240x70 ebadındaki 2 adet Pvc doğrama pencere tuğla duvar örülerek kapatılacaktır. Üst katlardaki 240x240 ebadındaki Pvc doğrama pencere altına 100 cm tuğla duvar örülerek pencere boyutu küçültülecektir.
39	-	Mimari Proje	-	204 Derslik mahali ZEMİN: DOS2 DUVAR: DUV1-DUV3 TAVAN: TAV1 204 Mescid mahali olarak düzenlenecektir.
40	-	Mekanik Proje	-	Yeni konulacak olan Yangın Suyu Deposu galvaniz olarak yenilenecektir.
41	-	Mekanik Proje	-	Kullanma suyu hidroforu yenilenecektir.
42	-	Mekanik Proje	-	Açık imbisat deposu iptal edilip, tesisat kapalı genişleme depolu olarak yenilenecektir.
43	-	Mekanik Proje	-	77,5 kW 'lık yer tipi kazan, duvar tipi yoğunlaşmalı kazan (dağıtım hattı ve elemanları dahil) olarak yenilenecektir.
44	-	Mekanik Proje	-	Isıtma sirkülasyon pompaları yenilenecektir.
45	-	Elektrik Proje	-	Ana panoya parafudr ve troid role eklenecektir.
46	-	Elektrik Proje	-	Tüm armatürler led olarak yenilenecektir.
47	-	Elektrik Proje	-	IP kamera ve NVR sistemi tesis edilecektir.
48	-	Elektrik Proje	-	Akıllı tahta için data priz ve HDMI tesisatı tesis edilecektir.
49	-	Elektrik Proje	-	Elektronik tip otomatik telefon santrali ve tesisatı tesis edilecektir.
50	-	Elektrik Proje	-	Çevre topraklama tesisatı yapılacaktır.

51	-	Elektrik Proje	-	Acil anons sistemi tesis edilecektir
52	-	Elektrik Proje	-	Çok amaçlı salon olarak kullanılacak G01 mahalline profesyonel ses sistemi, güç amfisi ve mikser ilave edilecektir.
53	-	Elektrik Proje	-	201 Bilgisayar Odası mahalli için PVC kablo kanalı ile 20 adet data, şebeke ve ups priz tesisatı ilave edilecektir.
54	-	Elektrik Proje	-	201 Bilgisayar Odası mahalline (BL-KP) ve 10 KVA UPS imalatı ilave edilecektir.
55	-	Elektrik Proje	-	G06 Kazan Dairesi mahalli yangın hidroforları için N2XH FE 180 kablo imalatı ilave edilecektir.
56	-	Elektrik Proje	-	Fatih projesine ait rack kabin ve içindeki patch paneller korunacaktır.
57	-	Elektrik Proje	-	Koridorlarda sıva altı yapılamayan tesisatlar için PVC kablo kanalı kullanılacaktır.
58	-	Elektrik Proje	-	Anons sistemi için koridorlara ve dış cepheye (harici tip basınçlı 10 w.) hoparlör ilave edilecektir.

### FATİH MİMAR SİNAN İLKOKULU

Değişiklik No.	İhale Dök. Savfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
59	-	Mimari Proje	-	P1 olarak görünen tüm pvc doğramalarda P2 olarak yenilenecektir.3-5 aksları arasında ki P1 tipi doğrama, 2 adet P2 şeklinde yenilenecektir.
60	-	Mimari Proje	-	Merdiven korkuluklarının tamamı paslanmaz çelik olarak yenilenecektir.
61	-	Mimari Proje	-	G07-G07A mahalleri arasında tuğla duvar imalatı yapılmayacaktır.
62	-	Mimari Proje	-	B10 Derslik mahali Ana Sınıfı olarak düzenlenecektir. ZEMİN: DOS3 DUVAR: DUV1-DUV3 TAVAN: TAV1 olarak yenilenecektir.

63	-	Mimari Proje	-	B14 WC mahali Anasınıfı WC olarak düzenlenecektir.
64	-	Mimari Proje	-	B05-B15 mahalleri arasındaki mevcut demir kapı kaldırılarak yerine tuğla duvar örülecektir.
65	-	Mimari Proje	-	B15 Su Deposu mahali 5 aksından bölünmüş durumdadır. 4-5/A-C aksları arasında kalan bölüm mevcut hali ile kalacaktır.
66	-	Mimari Proje	-	101 Öğretmenler Odası mahali Müdür Odası olarak düzenlenecektir.
67	-	Mimari Proje	-	102 Müdür Odası mahali Müdür Yardımcısı Odası Olarak düzenlenecektir.
68	-	Mimari Proje	-	103 Bilgisayar Laboratuvarı Mahali Derslik olarak düzenlenecektir.
69	-	Mimari Proje	-	106 Derslik Mahali Öğretmenler Odası olarak düzenlenecektir.
70	-	Mimari Proje	-	112-112A Mahalleri arasına tuğla duvar imalatı yapılmayacaktır.
71	-	Mimari Proje	-	110 Mutfak mahallindeki tezgah ve dolaplar yenilenecektir. Mahal girişindeki Ahşap kapı yenilenecektir.
72	-	Mekanik Proje	-	Kazan, brülör, kapalı genişleme tankı ve doğalgaz sayacı Korunacak/Onarılacaktır.
73	-	Mekanik Proje	-	Kullanma suyu hidroforu ile yangın suyu hidroforu yenilenecektir.



74	-	Mekanik Proje	-	Kullanma ve yangın suyu deposu yenilenecektir.
75	-	Mekanik Proje	-	Sirkülasyon pompaları yenilenecektir.
76	-	Mekanik Proje	-	Doğalgaz bacası yenilenecektir.
77	-	Mekanik Proje	-	Yangın dolapları yenilenecektir.
78	-	Mekanik Proje	-	B14 WC mahalline Anasınıfı WC mahali yapılacaktır.
79	-	Mekanik Proje	-	110 Mutfak mahalline kalorifer radyatörü konulacaktır.
80	-	Mekanik Proje	-	116 no'lu mahale lavabo ve tesisatı eklenecektir.
81	-	Elektrik Proje	-	Ana panoya, parafudr ve troid role ilave edilecektir.
82	-	Elektrik Proje	-	103 mahali Bilgisayar Odası olarak düzenlenmeyecektir.
83	-	Elektrik Proje	-	201 Bilgisayar Odası mahalline BL-KP ve 10 KVA UPS imalatı ilave edilecektir.

84	-	Elektrik Proje	-	B04 Kazan Dairesi mahallinde yangın hidroforları için N2XH FE 180 yeni kablo imalatı ilave edilecektir.
85	-	Elektrik Proje	-	B04 Kazan Dairesi mahalli içinde olan kazan dairesi elektrik panosu mahal dışına alınacaktır.
86	-	Elektrik Proje	-	Akıllı tahta tesisatı ilave edilecektir.
87	-	Elektrik Proje	-	Konferans salonu ses sistemi için mikser, amfi, mikrofon ve 8 adet duvar tipi hoparlör ilave edilecektir.
88	-	Elektrik Proje	-	Dış cephe aydınlatma kamera ve hoparlör imalatı ilave edilecektir.
89	-	Elektrik Proje	-	Ana panoya jeneratör otomatik kumanda tertibatı ilave edilecektir.
90	-	Elektrik Proje	-	Koridorlarda sıva altı yapılamayan tesisatlar için PVC kablo kanalı kullanılacaktır.

### SİLVİRİ BÜYÜK SİNEKLİ İLKOKULU (İZCİ EVİ)

Değişiklik No.	İhale Dök. Savfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
91	-	Mimari Proje	-	Projesinde onarım olarak gözüken ahşap oturma çatı, yenilecektir.
92	-	Mimari Proje	-	Projesinde onarım olarak gözüken çatı kiremitlerinin tamamı yenilecektir.

93	-	Mekanik Proje	-	Mutfak eviye, batarya ve tesisatı teknik şartnameye uygun olacak şekilde yenilenecektir.
94	-	Mekanik Proje	-	Pis su tesisatı bina çıkışı kontrol edilerek mümkünse kanalizasyon bağlantısı yapılacaktır.
95	-	Mekanik Proje	-	Isıtma ve mutfak kullanımı için binaya doğalgaz tesisatı yapılacaktır.
96	-	Mekanik Proje	-	Bina ısıtma sistemi için tesisat çekilip, 20.000 kcal/h kapasitede yoğunmalı kombi konulacaktır.
97	-	Mekanik Proje	-	Binaya ısıtma tesisatı çekilip, her mahale uygun kapasitede panel radyatör konulacaktır.
98	-	Elektrik Proje	-	Projesinde belirtilen acil anons sistemi uygulanmayacaktır.
99	-	Elektrik Proje	-	Projesinde belirtilen kamera sistemi uygulanmayacaktır.
100	-	Elektrik Proje	-	Koridorlarda sıva altı yapılamayan tesisatlar için PVC kablo kanalı uygulanacaktır.
101	-	Elektrik Proje	-	Binada bulunan elektrik sayaçları pano içine alınacaktır.
102	-	Elektrik Proje	-	Tüm mahaller için led armatür kullanılacaktır.

### SİLVİRİ BÜYÜK SİNEKLİ İLKOKULU (OKUL BİNASI)

Değişiklik No.	İhale Dök. Savfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
103	-	Mimari Proje	-	Projesinde onarım olarak gözükten ahşap oturtma çatı, yenilecektir.

104	-	Mimari Proje	-	Projesinde onarım olarak gözüken çatı kiremitlerinin tamamı yenilecektir.
105	-	Mimari Proje	-	Okul bahçesinde bulunan okula ait WC mahali yenilecektir. Duvar ve döşemelerindeki seramikler yenileri ile değişecektir. Kapı ve pencere doğramaları uygun şekilde yenilecektir. Dış duvarlar okul ile uygun renkte boyanacak, çatısında gerekli onarımlar yapılacaktır.
106	-	Mekanik Proje	-	Okul bahçesinde bulunan WC ve banyonun pis su ve temiz suyu tesisatı, vitrifiye ve armatürleri yenilecektir.
107	-	Mekanik Proje	-	Mutfak eviye, batarya ve tesisatı teknik şartnameye uygun olacak şekilde yenilenecektir.
108	-	Mekanik Proje	-	Pis su tesisatı bina çıkışı kontrol edilerek mümkünse kanalizasyon bağlantısı yapılacaktır.
109	-	Mekanik Proje	-	Isıtma ve mutfak kullanımı için binaya doğalgaz tesisatı yapılacaktır.
110	-	Mekanik Proje	-	Bina ısıtma sistemi için tesisat çekilip, 20.000 kcal/h kapasitede yoğunmalı kombi konulacaktır.
111	-	Mekanik Proje	-	Binaya ısıtma tesisatı çekilip, her mahale uygun kapasitede panel radyatör konulacaktır.
112	-	Elektrik Proje	-	Projesinde belirtilen acil anons sistemi uygulanmayacaktır.
113	-	Elektrik Proje	-	Projesinde belirtilen kamera sistemi uygulanmayacaktır.
114	-	Elektrik Proje	-	Koridorlarda sıva altı yapılamayan tesisatlar için PVC kablo kanalı uygulanacaktır.

115	-	Elektrik Proje	-	Binada bulunan elektrik sayaçları panı içine alınacaktır.
116	-	Elektrik Proje	-	Tüm mahaller için led armatür kullanılacaktır.

### SİLİVRİ KÜÇÜK KILIÇLI İLKOKULU

Değişiklik No.	İhale Dök. Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
117	-	Mimari Proje	-	Projesinde onarım olarak gözüken ahşap oturtma çatı, yenilecektir.
118	-	Mimari Proje	-	Projesinde onarım olarak gözüken çatı kiremitlerinin tamamı yenilecektir.
119	-	Mimari Proje	-	Okul bahçesinde bulunan okula ait WC mahali yenilecektir. Duvar ve döşemelerindeki seramikler yenileri ile değişecektir. Kapı ve pencere doğramaları uygun şekilde yenilecektir. Dış duvarlar okul ile uygun renkte boyanacak, çatısında gerekli onarımlar yapılacaktır.
120	-	Mimari Proje	-	Tüm kapı ve pencereler yenilenecektir.
121	-	Mekanik Proje	-	Okul bahçesinde bulunan WC ve banyonun pis su ve temiz suyu tesisatı, vitrifiye ve armatürleri yenilecektir.
122	-	Mekanik Proje	-	Mutfak eviye, batarya ve tesisatı teknik şartnameye uygun olacak şekilde yenilenecektir.
123	-	Mekanik Proje	-	Pis su tesisatı bina çıkışı kontrol edilerek mümkünse kanalizasyon bağlantısı yapılacaktır.

124	-	Mekanik Proje	-	Isıtma ve mutfak kullanımı için binaya doğalgaz tesisatı yapılacaktır.
125	-	Mekanik Proje	-	Bina ısıtma sistemi için tesisat çekilip, 20.000 kcal/h kapasitede yoğunmalı kombi konulacaktır.
126	-	Mekanik Proje	-	Binaya ısıtma tesisatı çekilip, her mahale uygun kapasitede panel radyatör konulacaktır.
127	-	Elektrik Proje	-	Projesinde belirtilen acil anons sistemi uygulanmayacaktır.
128	-	Elektrik Proje	-	Projesinde belirtilen kamera sistemi uygulanmayacaktır.
129	-	Elektrik Proje	-	Koridorlarda sıva altı yapılamayan tesisatlar için PVC kablo kanalı uygulanacaktır.
130	-	Elektrik Proje	-	Binada bulunan elektrik sayaçları pano içine alınacaktır.
131	-	Elektrik Proje	-	Tüm mahaller için led armatür kullanılacaktır.

### ZEYTİNBURNU HALK EĞİTİM MERKEZİ VE AKŞAM SANAT OKULU

Değişiklik No.	İhale Dök. Savfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
132	-	Mimari Proje	-	3N01 Koridor mahalli ile M01 ve M02 merdiven mahalleri arasında bulunan mevcut bölmeler sökülerek yerine yeni alüminyum bölme yapılacaktır.
133	-	Mimari Proje	-	3N07 Müzik Odası mahalli girişindeki mevcut bölme sökülerek yerine yeni alüminyum bölme yapılacaktır.
134	-	Mimari Proje	-	3N05 mahalli Bilgisayar Odası olarak düzenlenecektir.

135	-	Mimari Proje	-	2N01 Koridor ile M02 Merdiven mahalleri arasında bulunan mevcut bölme sökülerek yerine yeni alüminyum bölme yapılacaktır.
136	-	Mimari Proje	-	2N05 ve 2N06 WC mahalleri önünde bulunan mevcut bölmeler sökülerek yerine yeni alüminyum bölme yapılacaktır.
137	-	Mimari Proje	-	2N08 Müdür Odası mahalli tavanına yeni alçıpan asma tavan yapılacaktır.
138	-	Mimari Proje	-	1N18 ve 2N14 mahalleri giriş kapıları laminat kapı olarak yenilenecektir.
139	-	Mimari Proje	-	2N19 Çay Ocağı mahallindeki mevcut mutfak tezgâhı ve dolapları yenilenecektir.
140	-	Mimari Proje	-	B08 Depo mahalli girişindeki mevcut bölme sökülerek yerine yeni alüminyum bölme yapılacaktır.
141	-	Mimari Proje	-	Z02-Z03 Koridor mahalleri arasındaki ve Z03-Z05 mahalleri arasındaki mevcut Pvc bölmeler sökülerek yerine transpaletin geçebileceği şekilde çift kapılı alüminyum bölme yapılacaktır.
142	-	Mimari Proje	-	Bina çevresi drenajı yenilecektir.
143	-	Mimari Proje	-	Merdiven korkuluklarının tamamı paslanmaz çelik olarak yenilenecektir.
144	-	Mekanik Proje	-	Yangın dolapları yenilecektir.
145	-	Elektrik Proje	-	Bina gücüne uygun jeneratör temin edilecektir.
146	-	Elektrik Proje	-	Ana panoya jeneratör otomatik kumanda tertibatı eklenecektir.
147	-	Elektrik Proje	-	3N02 Konferans Salonu mahalline profesyonel ses sistemi ilave edilecektir. Bu sisteme güç anfişi ve mikser ilave edilecektir.

148	-	Elektrik Proje	-	Acil anons sistemi eklenecektir.
149	-	Elektrik Proje	-	3N05 mahalli Bilgisayar Odası yapılacaktır. (15 KVA UPS)
150	-	Elektrik Proje	-	3N12 mahalli Bilgisayar Odası revize edilecektir. (15 KVA UPS)
151	-	Elektrik Proje	-	3N06-3N08-3N09 mahallerinde bulunan üretim atölyeleri için (380/220v.) kombine priz ve çalışma masaları üzerine tavandan kanallar üzerine montajı yapılmış priz tesisatı ilave edilecektir.
152	-	Elektrik Proje	-	3N06-3N08-3N09 Mahalde bulunan atölyelerin içine bu mahallere ait elektrik panosu yapılacaktır.
153	-	Elektrik Proje	-	3N10 El sanatları atölyesi olarak kullanılan mahalle 12 adet 24w. downlight armatür ilave edilecektir.
154	-	Elektrik Proje	-	Tüm mahaller için led armatür kullanılacaktır.