

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İSTANBUL VALİLİĞİ
İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
(İPKB)

İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ
(İSMEP)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ
(CEB3-WB3-GÜÇL-ONAR-02)

SORULARA CEVAPLAR VE AÇIKLAMALAR NO.1

Bu Sorulan Sorulara Cevaplar ve Açıklamalar No.1'in hükümleri, ihale dokümanında yer alan önemli hususlara; ihale öncesi Teklif Sahipleri tarafından yazılı olarak İdare'ye yöneltilen sorulara veya açıklama taleplerine ilişkin açıklamalar niteliğindedir.

Soru:1

- Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi okuluna ait statik projelerinde olması gereken güçlendirme imalatlarına ait donatı plan ve detayları yoktur.

Cevap:1

Zeyilnamenin Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi için yayınlanmış olan kısmında değişiklik no:59-74 maddeleri arasında cevap verilmiştir.

Soru:2

- Çatalca Kestanelik İmam Hatip Ortaokulu ile ilgili KF-CBI,4B-03-A-MU-02~06.dwg No'lu Mimari projelerde sırasıyla Z09, Z10, 111 ve 112 No'lu WC mahalleri koruma olarak verilmiştir. Fakat, mekanik projelerde ise, ilgili WC mahalleri yenileme olarak görülmüş ve ilgili WC mahallerin mekanik aksamların tamamı yenileme olarak belirtilmiştir. Bu durumla ilgili mimari proje dikkate alınıp WC mahallerin mekanik tesisat boruları, armatür, vitrifiye, batarya vb. aksamlar korunacak mı?

Cevap:2

Mimari projede yer alan Z09, Z20, Z11, 111 ve 112 no'lu WC mahalleri Zemin:DOS5, Duvar:DUV5, Tavan:TAV2 kodu ile yenilenecektir.

Soru:3

- Gaziosmanpaşa-Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi mimari projeleri incelendiğinde cephe kaplaması olarak sadece güçlendirmesi yapılacak perde yüzeylerinde yeni mantolama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Güçlendirme perdelerin yüzeyleri dışında kalan cephe kaplamaları hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. İlgili binanın güçlendirme perdeleri dışında kalan mevcut ısı yalıtımsız cam mozaik-BTB cephe kaplaması korunacak mı?

Cevap:3

Güçlendirme perdeleri dışında kalan mevcut cephe kaplamaları DIS1 kodu ile yenilenecektir.

DIS1 Açılımı:

15.335.1003

5 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı ekstrüde polistren levhalar (XPS - 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)

15.540.1407

Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 1,5 mm kalınlıkta çimento esaslı renkli kaplama yapılması

15.540.1304

Silikon esaslı dış cephe boyası(su bazlı) yapılması

15.185.1011

Çelik borudan tam güvenlikli cephe iş iskelesi yapılması (0,00-51,50m arası) şeklinde revize edilmiştir.

Soru:4

- Gaziosmanpaşa-Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi mimari projeler ile ilgili plan, kesit ve görünüşler incelendiği zaman çatı kaplaması ile ilgili herhangi bir detay ve bilgi bulunmamaktadır. İlgili çatı kaplaması ve çatı kısmına ait ısı yalıtımı, su yalıtımı vb. iş kalemleri yenilenecek mi?

Cevap:4

Çatı bölümü Korunacak/Onarılacak olup, yatay yağmur olukları galvaniz olarak yenilenecektir.

Soru:5

- Gaziosmanpaşa-Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi Statik projeler incelendiği zaman güçlendirmesi yapılacak betonarme perde ve kolon ile ilgili demir detayları bulunmamaktadır.

Cevap:5

Zeyilnamenin Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi için yayınlanmış olan kısmında değişiklik no:59-74 maddeleri arasında cevap verilmiştir.